| Описание работ | Ед.изм. | *Трудозатраты, час | Стоимость чел/час, руб | Итого ФОТ руб. | Страховые взносы 30,2 % | Стоимость услуги, руб. с 01.07.2023г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **Санитарно-технические работы** | | | | | | |
| Смена унитаза со смывным бачком типа "Компакт" | 1 ком-т | 4,13 | 204,39 | 844,13 | 254,93 | **1099,06** |
| Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла | 1 ком-т | 1,00 | 204,39 | 204,39 | 61,73 | **266,12** |
| Смена бачка к унитазу | 1 шт. | 1,00 | 204,39 | 204,39 | 61,73 | **266,12** |
| Смена унитаза | 1 шт. | 3,55 | 204,39 | 725,58 | 219,13 | **944,71** |
| Смена умывальника | 1 прибор | 2,10 | 204,39 | 429,22 | 129,62 | **558,84** |
| Смена моек на одно отделение | 1 прибор | 3,27 | 204,39 | 668,36 | 201,84 | **870,20** |
| Установка мойки (раковины) | 1 шт. | 1,73 | 204,39 | 354,00 | 106,91 | **460,91** |
| Установка умывальника | 1 прибор | 2,17 | 204,39 | 442,50 | 133,64 | **576,14** |
| Замена полотенцесушителя на прибор улучшеной модели | 1 прибор | 1,40 | 204,39 | 286,15 | 86,42 | **372,56** |
| Замена ванны (чугун) | 1 шт. | 5,87 | 204,39 | 1199,77 | 362,33 | **1562,10** |
| Замена ванны (сталь) | 1 шт. | 5,32 | 204,39 | 1087,35 | 328,38 | **1415,74** |
| Замена смесителя с душевой сеткой | 1 шт. | 2,67 | 204,39 | 545,72 | 164,81 | **710,53** |
| Замена смесителя без душевой сеткой | 1 шт. | 2,00 | 204,39 | 408,78 | 123,45 | **532,23** |
| Смена водозаборного крана при отсутствии отсекающего крана в квартире | 1 шт. | 2,56 | 204,39 | 523,24 | 158,02 | **681,26** |
| Установка фильтров диаметром до 25 мм | 1 шт. | 0,82 | 204,39 | 167,60 | 50,62 | **218,21** |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1,47 | 204,39 | 300,45 | 90,74 | **391,19** |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб до 32 мм. | 1м. | 0,35 | 204,39 | 71,54 | 21,60 | **93,14** |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20,25,32 мм | 1м. | 0,37 | 204,39 | 75,62 | 22,84 | **98,46** |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлполимерных труб наружным диаметром: 20 мм | 1м. | 1,03 | 204,39 | 210,52 | 63,58 | **274,10** |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлполимерных труб наружным диаметром: 25 мм | 1м. | 1,03 | 204,39 | 210,52 | 63,58 | **274,10** |
| Смена сиденья к унитазу | 1 шт. | 0,80 | 204,39 | 163,51 | 49,38 | **212,89** |
| Смена радиаторных батарей на новые при отсутствии отсекающего крана в квартире (сброс, воды из системы) | 1 батарея | 2,83 | 204,39 | 578,42 | 174,68 | **753,11** |
| Смена радиаторных батарей на новые при наличии отсекающего крана в квартире | 1 батарея | 1,86 | 204,39 | 380,17 | 114,81 | **494,98** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перегрупировка старых радиаторов | шт. | 4,33 | 204,39 | 885,01 | 267,27 | **1152,28** |
| Добавление секций радиаторов одной или двух крайних секций | шт. | 2,16 | 204,39 | 441,48 | 133,33 | **574,81** |
| Добавление секций радиаторов одной или двух средних | шт. | 2,77 | 204,39 | 566,16 | 170,98 | **737,14** |
| Снятие секций радиаторов одной или двух крайних секций | шт. | 1,96 | 204,39 | 400,60 | 120,98 | **521,59** |
| Снятие секций радиаторов одной или двух средних | шт. | 2,42 | 204,39 | 494,62 | 149,38 | **644,00** |
| Смена запорной арматуры БС 10 А (КГЗУ) к смывному бачку d 26-50 мм | 1 ком-т | 1,33 | 204,39 | 271,84 | 82,10 | **353,93** |
| Смена головки для смесителей холодной и горячей воды | 1 шт. | 0,81 | 204,39 | 165,56 | 50,00 | **215,55** |
| Смена сифона с заделкой раструба | 1 шт. | 0,76 | 204,39 | 155,34 | 46,91 | **202,25** |
| Установка водонагревателя (титан) | 1 шт. | 8,736 | 204,39 | 1785,55 | 539,24 | **2324,79** |
| **Работы по установке посудомоечной машины оплачиваются за фактически отработанное время** | | | | | | |
| Работа сантехника | 1 ч. | 1 | 204,39 | 204,39 | 61,73 | **266,12** |
| Работа электрогазосварщика | 1 ч. | 1 | 204,39 | 204,39 | 61,73 | **266,12** |
| **Работы по установке стиральной машины оплачиваются за фактически отработанное время** | | | | | | |
| Работа сантехника | 1 шт. | 1 | 204,39 | 204,39 | 61,73 | **266,12** |
| Работа электрика | 1 шт. | 1 | 204,39 | 204,39 | 61,73 | **266,12** |
| **Устранение засоров, произошедших по вине проживающих** | | | | | | |
| в трубопроводах канализации | 1 м | 0,32 | 204,39 | 65,40 | 19,75 | **85,16** |
| в санитарных приборах (в сифоне, раковине, в ванне) | 1прибор | 0,32 | 204,39 | 65,40 | 19,75 | **85,16** |
| **Работы по установке счетчиков воды** | | | | | | |
| Установка счетчика холодной (горячей) воды d 15-20 мм с фильтром | 1шт. | 1,98 | 204,39 | 404,69 | 122,22 | **526,91** |
| Замена счетчика холодной (горячей) воды d 15-20 мм без фильтра | 1шт. | 1,22 | 204,39 | 249,36 | 75,31 | **324,66** |
| | | | | | | **0,00** |
| Смена кронштейнов для сантехнического оборудования | 1шт. | 0,72 | 204,39 | 147,16 | 44,44 | **191,60** |
| Смена смывной трубы смывного бачка с перекрытием квартирного крана | 1труба | 0,93 | 204,39 | 190,08 | 57,40 | **247,49** |
| Смена смывной трубы смывного бачка с перекрытием системы всего дома 20 мин. | 1труба | 1,26 | 204,39 | 257,53 | 77,77 | **335,31** |
| Смена резиновых манжет унитаза | 1манжета | 0,74 | 204,39 | 151,25 | 45,68 | **196,93** |
| Смена или установка сифона раковины ли ванны | 1шт. | 0,7 | 204,39 | 143,07 | 43,21 | **186,28** |
| Смена трапов со съемной решеткой | 1шт. | 0,7 | 204,39 | 143,07 | 43,21 | **186,28** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Смена душа на гибком шланге с отключением системы в квартире | 1шт. | 0,16 | 204,39 | 32,70 | 9,88 | **42,58** |
| Смена душа на гибком шланге с отключением системы в доме 20мин. | 1шт. | 0,49 | 204,39 | 100,15 | 30,25 | **130,40** |
| Смена трубки гибкого шланга, при квартирном выключении | 1шт. | 0,48 | 204,39 | 98,11 | 29,63 | **127,74** |
| Смена трубки гибкого шланга, при выключении системы всего дома 20 мин. | 1шт. | 0,81 | 204,39 | 165,56 | 50,00 | **215,55** |
| Слив и наполнение водой системы отопления (ХВС,ГВС) с осмотром системы | 1шт. | 0,51 | 204,39 | 104,24 | 31,48 | **135,72** |
| Смена канализационных труб диаметром 110 мм. | 1м. | 2,10 | 204,39 | 429,22 | 129,62 | **558,84** |
| **Электромонтажные работы** | | | | | | |
| Демонтаж электропроводки со снятием и отсоединением жил и изоляторов | 1м. | 0,0254 | 236,42 | 6,01 | 1,81 | **7,82** |
| Монтаж проводов с соединением жил и прозвонкой | 1м. | 0,0176 | 236,42 | 4,16 | 1,26 | **5,42** |
| Монтаж кабеля, приложенного с креплением скобами | 1м. | 0,0964 | 236,42 | 22,79 | 6,88 | **29,67** |
| Монтаж кабеля по строительным контсрукциям на скобах | 1м. | 0,516 | 236,42 | 121,99 | 36,84 | **158,83** |
| монтаж электроприборов (выключатели, розетки) | 1 шт. | 0,432 | 236,42 | 102,13 | 30,84 | **132,98** |
| Смена светильников для ламп накаливания | 1 шт. | 0,891 | 236,42 | 210,65 | 63,62 | **274,27** |
| Смена светильников для люминисцентных ламп накаливания | 1 шт. | 1,633 | 236,42 | 386,07 | 116,59 | **502,67** |
| Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 1 шт. | 0,86 | 236,42 | 203,32 | 61,40 | **264,72** |
| Установка щитов на стену с креплением дюбелями | 1 шт. | 3,36 | 236,42 | 794,37 | 239,90 | **1034,27** |
| Установка крюков, кронштейнов, шпилек | 1 шт. | 1,14 | 236,42 | 269,52 | 81,39 | **350,91** |
| Замена стенного или потолочного патрона | 1шт. | 0,396 | 236,42 | 93,62 | 28,27 | **121,90** |
| Монтаж светильников для люминисцентных ламп с количеством ламп: 1 лампа | 1шт. | 0,88 | 236,42 | 208,05 | 62,83 | **270,88** |
| Замена электросчетчика | 1шт. | 0,873 | 236,42 | 206,39 | 62,33 | **268,73** |
| Монтаж труб.гофры,ВГП, для электропроводки по конструкциям Д=25 | 1м | 0,238 | 236,42 | 56,27 | 16,99 | **73,26** |
| Установка звонка электрического с кнопкой | 1шт. | 0,765 | 236,42 | 180,86 | 54,62 | **235,48** |
| **Ремонтно-строительные работы** | | | | | | |
| Замена неисправного замка (врезного) | 1шт. | 0,88 | 204,39 | 179,86 | 54,32 | **234,18** |
| Замена неисправного замка (накладного) | 1шт. | 1,28 | 204,39 | 261,62 | 79,01 | **340,63** |
| Замена оконых ручек | 1шт. | 0,3 | 204,39 | 61,32 | 18,52 | **79,83** |
| Замена дверных ручек | 1шт. | 0,39 | 204,39 | 79,71 | 24,07 | **103,79** |
| Открытие входной двери при утере жильцами ключа | 1шт. | 3,99 | 204,39 | 815,52 | 246,29 | **1061,80** |
| Замена дверных полотен | 1 полотно | 2,21 | 204,39 | 451,70 | 136,41 | **588,12** |
| Замена глазка во входную дверь квартиры | 1шт. | 0,5 | 204,39 | 102,20 | 30,86 | **133,06** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка оконных блоков вручную в деревянных стенах | 1кв.м | 5,87 | 204,39 | 1199,77 | 362,33 | **1562,10** |
| **Стекольные работы** | | | | | | |
| Смена в квартире разбитых жильцами стекол при площади стекла до 0,25 м2 | 1кв.м | 1,91 | 204,39 | 390,38 | 117,90 | **508,28** |